

Zestawienie elementów montażowych sieci kablowych oraz uziemień

1. Linie kablowe SN 15kV

| | |
|--|----------------------|
| - Kabel NA2XS(F)2Y 1x70/16mm ² 12/20 | 3x660 = 1980m |
| - Głowica 3x POLT 24D/1XO (z końcówkami śrubowymi) | -2kpl. |
| - Ogranicznik przepięć 3x ASM 24N+A+W3 | -6szt. |
| - Rura osłonowa fi160 HDPE 750 karbowana czerwona | -68m |
| - Folia kablowa gr. 0,5mm, szer. 300mm koloru czerwonego | -186m ² |
| - Folia kablowa gr. 0,5mm, szer. 300mm koloru czerwonego z napisem | -186m ² |
| - Trójpalczatka termokurczliwa AKR 5 | -2szt. |
| - Piasek 0,2mm - 0,4mm | - 74,4m ³ |

2. Uziemienia

| | |
|-----------------------------|--------------|
| - Taśma FeZn 40x5mm | - 25m |
| - Taśma FeZn 30x4mm | - 200m |
| - Pręt FeCu fi16mm (1,5m) | - 72m |
| - Złącze bednarka-bednarka | - 3szt |
| - Złącze pręt-bednarka | - 6szt |
| - Taśma antykorozyjna 50x10 | - wg potrzeb |