

Zestawienie elementów montażowych - doposażenie słupa ENEA

1. Słup nr 675/167

- Przewód BLX-120-T 1x120mm ²	-15m
- Złącze elastyczne łącznika ZE-2E 120mm ²	-3szt.
- Końcówka kablowa ALU-F 120x12 [szt.]	-6szt.
- Konstrukcja pod ograniczniki KOG8/M + OB-13	-1kpl.
- Konstrukcja pod głowice KG-1/1M +OB-10	-1kpl.
- Uchwyt 3xUKB2	-5kpl.
- Rura osłonowa BE 160 UV	-3m
- Ramka RK3	-4szt.
- Taśma stalowa nierdzewna Ensto 1m + klamerka	-16szt.
- Taśma stalowa nierdzewna Ensto 1m + klamerka	-16szt.
- Przewód H07V-K 25	- 3m
- Końcówka CuSn 16/10	- 3szt.
- Końcówka CuSn 25/10	- 6szt.